



**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**

Ίλιον, 07.07.2020
Αρ. Πρωτ. 320

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ-ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ»**

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου: «**Υπηρεσίες συντήρησης των ξύλινων στοιχείων των γεφυρών-διαδρομών του Πάρκου**» προϋπολογισθείσας αξίας 19.939,00 € (δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το έργο μέχρι και την **16η Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00** στο Πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης, που βρίσκεται στη Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 - Πάρκο Τρίτση, αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**

«Υπηρεσίες συντήρησης των ξύλινων στοιχείων των γεφυρών-διαδρομών του Πάρκου»

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος: 320/07.07.2020
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: **16 Ιουλίου 2020**

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, **το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς**. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, χωρίς ΦΠΑ.

Στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

- δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του έργου ή της υπαναχώρησης του Φορέα Διαχείρισης ή της κρίσης της Επιτροπής Ανάθεσης
- θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές του έργου
- πριν την έναρξη των εργασιών θα εγκρίνονται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, από την επίβλεψη
- θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και
- το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)

Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά η τελική τιμή προσφοράς του έργου, χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των συνθηκών του έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας « Αντώνης Τρίτσης» .

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2020, και ώρα 13:30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, που βρίσκονται στη Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 - Πάρκο Τρίτση.

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:

Κα Μ. Χατζηαθανασίου

Τηλ: 210-2323163

210-2323181

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι ξύλινες γέφυρες, οι οποίες χρήζουν επεμβάσεις και συντήρησης, είναι δέκα (10) τεμάχια. Εκτιμάται, ως συνημμένη προμέτρηση, ότι το σύνολο των ξύλινων επιφανειών που χρήζουν συντήρησης, ανέρχεται σε 1.850,00Μ2 ξύλινων επιφανειών κιγκλιδωμάτων.

ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΟΜΟΙΑ ΤΕΜ.	ΠΛΕΥΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ Μ2	ΔΑΠΕΔΑ Μ2	ΟΛΙΚΟ
ΓΕΦΥΡΑ 1							
οριζόντιο	19,00	0,60	1	4	45,60		
οριζόντιο	19,00	0,30	2	4	45,60		
οριζόντιο(κάτω)	19,00	0,30	1	2	11,40		
ορθοστάτες	1,10	0,40	15	4	26,40		
δάπεδο	19,00	3,30	1	1	62,70	62,70	
							129,00
ΓΕΦΥΡΑ 2							
οριζόντιο	25,00	0,60	1	4	60,00		
οριζόντιο	25,00	0,30	2	4	60,00		
ορθοστάτες					192,00		
δάπεδο	8,20	2,10	1	2	34,44		
δάπεδο	16,00	2,00	1	2	64,00	64,00	
							346,44
ΓΕΦΥΡΑ 3							
οριζόντιο	7,00	0,60	1	4	16,80		
οριζόντιο	7,00	0,30	2	4	16,80		
οριζόντιο(κάτω)	7,00	0,30	1	4	8,40		
ορθοστάτες	1,10	0,40	7	4	12,32		
δάπεδο	7,00	1,70	1	1	11,90	11,90	
							54,32
ΓΕΦΥΡΑ 3.1							
οριζόντιο	7,00	0,60	1	4	16,80		
οριζόντιο	7,00	0,30	2	4	16,80		
οριζόντιο(κάτω)	7,00	0,30	1	2	4,20		
ορθοστάτες	1,10	0,40	7	4	12,32		
δάπεδο	7,00	1,70	1	1	11,90	11,90	
							50,12
ΓΕΦΥΡΑ 3.2							
οριζόντιο	7,00	0,60	1	4	16,80		
οριζόντιο	7,00	0,30	2	4	16,80		
οριζόντιο(κάτω)	7,00	0,30	1	2	4,20		
ορθοστάτες	1,10	0,40	7	4	12,32		
δάπεδο	7,00	1,70	1	1	11,90	11,90	
							50,12
ΓΕΦΥΡΑ 4							
οριζόντιο	13,50	0,60	1	4	32,40		
οριζόντιο	13,50	0,30	2	4	32,40		
οριζόντιο(κάτω)	13,50	0,30	1	2	8,10		
ορθοστάτες	1,10	0,40	26	4	45,76		
δάπεδο	13,50	6,50	1	1	87,75	87,75	
							118,66

ΓΕΦΥΡΑ 5							
οριζόντιο	65,00	0,60	1	4	156,00		
οριζόντιο	65,00	0,30	2	4	156,00		
ορθοστάτες	1,10	0,40	65	4	114,40		
οριζόντιο(από κάτω)	65,00	0,60	7	2	546,00		
δάπεδο	65,00	6,40	1	2	832,00	832,00	
							972,40
ΓΕΦΥΡΑ 6							
οριζόντιο	6,50	0,60	1	4	15,60		
οριζόντιο	6,50	0,30	2	4	15,60		
ορθοστάτες	1,10	0,40	7	4	12,32		
δάπεδο	6,50	0,00	1	2	0,00	0,00	
							43,52
ΓΕΦΥΡΑ 6.1							
οριζόντιο	6,50	0,60	1	4	15,60		
οριζόντιο	6,50	0,30	2	4	15,60		
ορθοστάτες	1,10	0,40	7	4	12,32		
δάπεδο	6,50	0,00	1	2	0,00	0,00	
							43,52
ΓΕΦΥΡΑ 6.2							
οριζόντιο	6,50	0,60	1	4	15,60		
οριζόντιο	6,50	0,30	2	4	15,60		
ορθοστάτες	1,10	0,40	7	4	12,32		
δάπεδο	6,50	0,00	1	2	0,00	0,00	
							43,52

1.082,15 1.851,62

Για την κοστολόγηση της παραπάνω προσφερόμενης υπηρεσίας, ακολουθήθηκε ενδεικτικά η κοστολόγησή της, με γνώμονα τα επίσημα άρθρα κοστολόγησης των έργων, χωρίς την επιβάρυνση Γ.Ε.&Ο.Ε. που επιβάλλεται στις περιπτώσεις μελέτης έργων, και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τιμηριθμική 2012Γ

Α.Τ. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α177.71.03

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών έχει ως εξής:

Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρού	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ									
1	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη.	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	1	ΟΙΚ 7771	m2	1.270	15,70	19.939,00	
Σύνολο 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ								19.939,00	19.939,00
Αθροισμα ΦΠΑ 24,00 %									4.785,36
Γενικό Σύνολο									24.724,36
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									24.724,00

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ (ΦΕΚ2221/Β/30-7-2012), τους ισχύοντες κανονισμούς (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ, DIN, κλπ.) και την περιγραφή που ακολουθεί. Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ.) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Όλα τα υλικά της κατασκευής θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα αν τα άρθρα τιμολογίου και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι, και οφείλουν να είναι σύμφωνα με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ). Τα πάσης φύσης ακατάλληλα προϊόντα, θα απομακρυνθούν και θα αποτεθούν σε θέση που θα προσδιορίσει ο Φ.Δ., σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία (ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια των εργασιών να πληροί όλα τα μέτρα ασφαλείας και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται από τη μελέτη να αποκαταστήσει πλήρως το χώρο του έργου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc